

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>rusztowanie</b>			
1	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 104+270+320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 694.000	 694.000
				RAZEM	694.000
2	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 690	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 690.000	 690.000
				RAZEM	690.000
3	KNR-W 2-02 d.1 1613-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
<b>2</b>		<b>rezebranie</b>			
4	KNR AT-05 d.2 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-01 d.2 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 44.5	m m	 44.500	 44.500
				RAZEM	44.500
6	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 34	m m	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
7	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 4-01 d.2 0520-07	Rozebranie pokrycia z tafli łupkowych nadających się do użytku 489.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 489.140	 489.140
				RAZEM	489.140
9	KNR-W 4-01 d.2 0521-04	Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym 489.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 489.140	 489.140
				RAZEM	489.140
10	KNR 19-01 d.2 0425-02	Rozebranie łączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 % 489.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 489.140	 489.140
				RAZEM	489.140
11	KNR-W 4-01 d.2 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 36	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
12	kalk. własna d.2	Ręczny Transport gruzu na samochody samowładowcze przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 15.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.360	 15.360
				RAZEM	15.360
13	KNR 4-04 d.2 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15 15.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.360	 15.360
				RAZEM	15.360
14	KNR-W 4-01 d.2 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 7.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.180	 7.180
				RAZEM	7.180
15	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km 7.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.180	 7.180
				RAZEM	7.180
16	kalk. własna d.2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gontu drewnianego z ręcznym załadunkiem na odległość 1 km 25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
17	TZKNBK VI - d.2 130 analogia	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych plandekami wraz z rozebraniem zabezpieczenia 489.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 489.140	 489.140
				RAZEM	489.140
<b>3</b>		<b>naprawa konstrukcji</b>			
18	KNR-W 4-01 d.3 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami ( zabezpieczenie sufitu do wymiany belek stropowych) 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.3 0436-07	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 4-01 d.3 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy 42+16.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.500	
				RAZEM	58.500
21	KNR-W 4-01 d.3 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 4.2+16.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.700	
				RAZEM	20.700
22	KNR-W 4-01 d.3 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych ( 25cm/25cm) 31	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
23	KNR-W 4-01 d.3 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze ( 15cm/20cm) 17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
24	KNR-W 4-01 d.3 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi (80cm/0,25cm/0,25cm) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 4-01 d.3 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny (25cm/25cm) 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
26	KNR-W 4-01 d.3 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 4-01 d.3 0417-01 analogia	Nabicie klinów na krokwie 7.5	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
<b>4</b>		<b>lukarny</b>			
28	KNR-W 2-02 d.4 0409-04	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej ( lukarna ) 0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.120	
				RAZEM	0.120
29	KNR-W 2-02 d.4 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej ( lukarna ) 0.288	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.288	
				RAZEM	0.288
30	KNR 19-01 d.4 0422-01	Krażyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości do 2,0 m - narysowanie 46.8	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
31	KNR 19-01 d.4 0422-02	Krażyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości do 2,0 m - wykonanie 46.8	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
32	KNR 19-01 d.4 0422-03	Krażyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości do 2,0 m - ułożenie 46.8	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
33	NNRNKB d.4 202 0420-01 analogia	(z.II) deskowanie boków lukarn 34.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.560	
				RAZEM	34.560
<b>5</b>		<b>nowe pokrycie</b>			
34	KNR K-05 d.5 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej ( deski wiatrowe na szczytach) 37.6	m m	37.600	
				RAZEM	37.600
35	KNR K-05 d.5 0105-02 analogia	Montaż łąt pod gont drewniany 461	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	461.000	
				RAZEM	461.000
36	KNR-W 2-02 d.5 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 44.5	m m	44.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-02 d.5 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	RAZEM	44.500
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR K-05 d.5 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR K-05 d.5 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR K-05 d.5 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR-W 2-02 d.5 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
42	KNR-W 2-02 d.5 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		30.65	m <sup>2</sup>	30.650	
				RAZEM	30.650
43	KNR-W 2-02 d.5 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
44	KNR 19-01 d.5 0507-03	Krycie dachu gontami o dł. 60 cm	m <sup>2</sup>		
		489.14	m <sup>2</sup>	489.140	
				RAZEM	489.140
45	TZKNBK VI - d.5 37 analogia	Krycie dachów lukarn gontami dł. 55 cm i szer. ok. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		37.44	m <sup>2</sup>	37.440	
				RAZEM	37.440
46	TZKNBK I d.5 0106-01	Przenoszenie w nosiłkach gontów w jednym poziomie na odl.do 30 m	szt.		
		32000	szt.	32000.000	
				RAZEM	32000.000
47	TZKNBK I d.5 0106-04	Przenoszenie w nosiłkach gontów - za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 9	szt.		
		32000	szt.	32000.000	
				RAZEM	32000.000